

Cena + Technická specifikace Double Beta 12x4+12x4 m		Provedení na klíč	Provedení HOBBY	Hrubá stavba
Obvodové stěny	Skeletová konstrukce z pozinkované tenkostěné oceli opláštěná z vnitřní strany sádrokartonem a z venkovní strany palubkami s povrchovou úpravou.. Výplň této konstrukce pak tvoří stříkaná PUR izolace Poliuretan Spray SOC 008 v tl. 150 mm	✓	✓	Pouze skeletová konstrukce z exteriéru opláštěná OSB deskami
Vnitřní příčky	SDK konstrukce s protihlukovou izolací tl. 75 - 100 mm oboustraně opláštěná sádrokartonem	✓	✓	Pouze skelet pro sádrokartonové
Úprava SDK stěn	Finální úprava sádrokartonu včetně bílé malby	✓	✗	✗
Okna a dveře	Šestikomorová plastová okna a venkovní dveře s izolačním dvojsklem	✓	✓	✓
Žaluzie	Montáž žaluzií do všech plastových oken a dveří	✓	✗	✗
Vnitřní dveře	Obložkové zárubně a dveře s klikou a štítkem	✓	✗	✗
Podlaha	Skeletová konstrukce s tloušťkou izolace 200 mm opláštěná z venkovní strany Trapézovým pozinkovaným plechem a z vnitřní strany OSB deskami P+D tl. 18 mm	✓	✓	✓
Úprava podlah	Laminátová plovoucí podlaha + mirelon tl. 2 mm	✓	✗	✗
Strop	SDK podhled s tloušťkou izolace 180 mm opláštěná sádrokartonem tl. 1,2 mm	✓	✓	✗
Úprava SDK stropu	Finální úprava sádrokartonu včetně bílé malby	✓	✗	✗
Střecha	Plochá střecha ukončená atikou s Foliovým hydroizolačním systémem	✓	✓	✓
Koupelna	Obklad a dlažba koupelny dle aktuální nabídky	✓	✗	✗
Zařizovací předměty	Sprchový kout 800 x 800 mm, kombi WC, umyvadlo a bojler 65 l včetně baterií a roháčků	✓	✗	✗
Voda a kanalizace	Rozvody vody a kanalizace včetně přípojky na pračku	✓	✓	✗
Elektroinstalace	Kompletní rozvod elektroinstalace (220 V) včetně proudového chrániče zásuvek a vypínačů s provedenou revizí	✓	✓	✗
Příjem TV/SAT	Montáž zásuvky TV/Sat včetně koaxiálního kabelu ukončeného s rezervou pod střechou	✓	✓	✗
Osvětlovací tělesa	Montáž osvětlovacích těles včetně venkovního světla	✓	✗	✗
Vytápění	Osazené přímotopy 500 W	✓	✗	✗
Kuchyňská linka	Osazení kuchyňské linky dle aktuální nabídky včetně obkladů a digestoře	✓	✗	✗
Cena domu bez DPH		3 099 000	2 699 000	2 299 000